

HANZE
LUCHTTECHNIEK

Adviesprijzen

versie 01-01-2027

Adviesprijzen 1-1-2027:

Levering en montage van:	Adviesprijs
Rechthoekig kanalenwerk techniek/schacht gegalvaniseerd omtrek > dan 1 m¹	€ 164,00 p/m²
Rechthoekig kanalenwerk verdiepingen gegalvaniseerd omtrek > dan 1 m¹	€ 128,00 p/m²
Toeslag op bovengenoemde brutoprijzen wanneer grootste zijde = of > dan 1,5 m¹	€ 40,00 p/m²
Rechthoekig kanalenwerk gegalvaniseerd omtrek kleiner of gelijk aan 1 m¹	€ 115,00 p/m¹
Dakdoorvoerkokers rechthoekig	€ 226,00 p/st
Kunststof kanalenwerk JePoPir dikte 50 mm Ral 7035 lichtgrijs o.g.	€ 245,00 p/m²
Kunststof dakopstanden	€ 435,00 p/st
Plenum onder dakventilator	€ 170,00 p/st
Roosterbak ongeïsoleerd	€ 109,00 p/st
Roostermond op rechthoekig kanaal	€ 109,00 p/st
Roostermond op rond kanaal	€ 120,00 p/st
Plenums fancoil-units	€ 240,00 p/st
Dakbeugels ter ondersteuning met maximale breedte van 2 meter	€ 215,00 p/st
Daktegels Big Foot	€ 126,00 p/set
Inwendig/uitwendig behandelen (bitumen)	€ 28,00 p/m²
Rond kanaalwerk spiralobuis inclusief de benodigde hulpstukken kleiner of gelijk aan 315 mm	€ 102,00 p/m¹
Rond kanaalwerk spiralobuis inclusief de benodigde hulpstukken groter dan 315mm tot en met 630 mm	€ 134,00 p/m²
Rond kanaalwerk spiralobuis inclusief de benodigde hulpstukken groter of gelijk aan 710 mm	€ 172,00 p/m²
Ronde regelkleppen kleiner of gelijk aan 315 mm	€ 51,00 p/st
Ronde regelkleppen groter dan 315mm tot en met 630 mm	€ 128,00 p/st
Flexibele slang ongeïsoleerd type Aludec, lengte 1m¹	€ 42,00 p/st
Flexibele slang akoestisch geïsoleerd type Sonodec-25, lengte 1m¹	€ 60,00 p/st
Inspectieluiken rechthoekig kanaal, afm. 400 x 300 mm	€ 107,00 p/st
Inspectieluiken rond kanaal	€ 81,00 p/st
Aanzuig- afblaaskap rond t/m diam. 315 mm	€ 260,00 p/st
Wanddoorvoeringen met wol t/m doorvoer tot 315 mm (max. 5 cm buitenom)	€ 60,00 p/st
Wanddoorvoeringen met wol, plaat en flens aan 1 zijde tot 315 mm/omtrek 1 m¹	€ 110,00 p/st
Wanddoorvoeringen met wol, plaat en flens aan 2 zijden tot 315 mm/omtrek m¹	€ 135,00 p/st
Uitwendige isolatie 25 mm ML 3H/rockwool 133	€ 40,00 p/m²
Uitwendige isolatie 13 mm Armaflex	€ 102,00 p/m²
Uitwendige isolatie 19 mm Armaflex	€ 128,00 p/m²
Uitwendige isolatie wol 50 mm en stuco aluminium dik 0,8 mm	€ 152,00 p/m²
Uitwendige isolatie barifol X2-14	€ 175,00 p/m²
Uitwendige isolatie barifol X2-24	€ 235,00 p/m²
Uitwendige isolatie 60mm Ductrock	€ 245,00 p/m²
Uitwendige isolatie 52mm Promatec	€ 455,00 p/m²

Montage van:	Adviesprijs
Anemostaten en plenum	€ 100,00 p/st
Inductie-unit lengte tot 1200 mm	€ 100,00 p/st
Roosters	€ 77,00 p/st
Lijnroosters met plenum	€ 100,00 p/st
Rozetten	€ 17,00 p/st
Brandkleppen insteek t/m Ø 315 mm	€ 116,00 p/st
Brandkleppen rechthoekig prijs per cm/omtrek met een minimale prijs van	€ 3,00 p/cm € 220,00 p/st
Kleppensecties prijs per cm/omtrek met een minimale prijs van	€ 3,00 p/cm € 168,00 p/st
Volumeregelaars tot en met Ø 315 mm	€ 97,00 p/st
Volumeboxen	€ 220,00 p/st
Geluiddempers rechthoekig prijs p/m²	€ 97,00 p/m²
Geluiddempers tot en met Ø 500 mm	€ 97,00 p/st
Buisventilatoren kleiner of gelijk aan Ø 315 mm	€ 97,00 p/st
Heaters/koeler rond	€ 77,00 p/st
Naverwarmers/koelers rechthoekig prijs per cm/omtrek met een minimale prijs van	€ 3,00 p/cm € 220,00 p/st
Fancoil-units	€ 220,00 p/st

Regie uurloon	Adviesprijs
Regie uurloon voor montage	€ 82,00 p/uur
Regie uurloon voor werkvoorbereiding	€ 90,50 p/uur
Regie uurloon voor engineering	€ 96,50 p/uur
Regie uurloon voor projectleiding of montage inspecteur	€ 100,00 p/uur
Regie uurloon voor reisuur	€ 60,25 p/uur

Bovenstaande adviesprijzen zijn gebaseerd op de navolgende veronderstelling:

- De opdrachtgever stelt de volledige gecoördineerde Revit tekeningen en modellen met daarop ingetekend de installaties ter beschikking.
- De werkzaamheden van de kanaalfabrikant beperken zich tot het indelen en positioneren van de luchtkanalen op basis van de bovengenoemde gegevens. Indien er andere afspraken over tekenwerkzaamheden dienen te worden gemaakt onstaat er een meerprijs.
- In de adviesprijzen zijn geen toeslagen opgenomen voor moeilijkere montageomstandigheden, montagehoogte, renovatie, specifieke (besteks)eisen, moeilijkheidsgraad installaties e.d. en kunnen als zodanig uitsluitend vrijblijvend worden gehanteerd.
- Uitvoering volgens Luka kwaliteitshandboek.
- Reinheidsklasse L.
- Dichtheidsklasse ATC 3 (voorheen: Luka klasse C).
- RVS en aluminium op aanvraag.
- Isolatieprijzen kunnen afwijken afhankelijk van montage voorschriften.