

Tekst | Desiree Pennings Beeld | De Nijburg Industry Group

GEZONDE LUCHT BINNEN BWRI SAPPEMEER

Bouwen bij de burens

Een prettige werkomgeving gaat verder dan een mooi ontwerp. Daarom zorgt de Nijburg Industry Group voor een goede klimaatinstallatie op het gebied van luchttechniek bij BWRI Sappemeer. Een extra mooi project, omdat het om haar burens gaat. De appendages zijn afkomstig van zusterbedrijf Solid Air Climate Solutions.

De Nijburg Industry Group is een Nederlands familiebedrijf met een eigen productiefaciliteit, gespecialiseerd in het produceren, leveren en installeren van totaaloplossingen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Voor BWRI Sappemeer levert en monteert Nijburg Klimaattechniek alle luchtkanalen en luchttechnische appendages van Solid Air. Dit gaat om 1.300 vierkante meter aan kanalen en 1.400 meter buis. Appendages die geleverd worden zijn bijvoorbeeld brandkleppen, volumeregelaars en roosters. "Het leuke aan dit project is dat onze collega's van productie het bouwproces meekrijgen. BWRI ligt bijna naast ons bedrijf, het is in feite in onze achtertuin. We rijden er elke dag langs en zien het gebouw uit de grond komen", zegt Robert Degen, projectleider bij Nijburg Klimaattechniek.

'We rijden er elke dag langs en zien het gebouw uit de grond komen'



De prefabkarren zorgen ervoor dat alle materialen netjes en stofvrij op de bouw aankomen en direct verwerkt kunnen worden.

NETJES EN STOFVRIJ

Vanuit de productielocatie in Sappemeer worden alle producten geprefabriceerd. Dit betekent dat er geen verspanende werkzaamheden op de bouw hoeven plaats te vinden. Degen: "Doordat we alle tracés in de fabriek in elkaar zetten, komt het als een bouw pakket aan. We hoeven ter plaatse niet meer te zagen en slijpen. We hebben speciale prefabkarren met een dekzeil die we naar de bouw brengen. Daar wordt alles uitgepakt, zodat de producten netjes en stofvrij verwerkt kunnen worden."

Omdat alle aannemers vanuit een IFC-model werken, worden eventuele problemen vooraf gezien en opgelost. "Begin mei zijn we begonnen met de werkzaamheden en de planning is de grootste uitdaging. Alle componenten moeten op het juiste moment op de bouw aangeleverd en gemonteerd worden. We zijn begonnen in de werkplaats en onlangs zijn we gestart met de voorkant, die uit nieuwbouw bestaat. Dankzij de software en prettige samenwerking verloopt het project soepel." ■



Voor BWRI Sappemeer levert en monteert Nijburg Klimaattechniek alle luchtkanalen en luchttechnische appendages van Solid Air.